



## Linea HOLIDAY

(Case mobili ad uso abitativo)

Studiata per la realizzazione di case mobili, la tipologia **HOLIDAY** permette di realizzare case prefabbricate mobili ad uso abitativo. Le **rifiniture** della suddetta tipologia si basano sulle quelle delle abitazioni tradizionali.

Le **pareti di tamponamento** e le **tramezzature** vengono realizzate con: pannelli coibentati in poliuretano espanso e lamiera zincata. Su tali pannelli vengono applicati strati di materiali specifici che permettono la sigillatura dei giunti e l'applicazione di intonaci tradizionali (effetto "spatolato"). Lo **spessore** totale di tali pareti è di 80 mm.

La **copertura** è composta da pannelli coibentati in poliuretano espanso in coppo (effetto tegola in cotto). Internamente rifiniti con intonaci al quarzo con effetto "spatolato" di colore bianco. Lo **spessore** totale è di 55 mm.

**Conduttività termica:**  $[K (w/m^2K) = 0,250]$

**L'impianto idrico** è realizzato con tubazione del tipo System Teck Evolution, in parte incassato nella parete verticale ed in parte sotto traccia a pavimento, completo di tutta la raccorderia e pezzi speciali.

**L'impianto fognario** è realizzato con tubazione in PVC, con possibilità di far defluire il tutto in vasca chimica.

**L'impianto elettrico**, conforme alle Norme vigenti, è realizzato con tubazione autoestinguente di idonea sezione e parte in tubazione flessibile.

Tutti gli **impianti** sono predisposti di attacchi all'esterno per il successivo allaccio (*a cura del Cliente*).

Il **vano bagno** è rivestito con piastrelle in ceramica dimensioni 20x20 del tipo commerciale, posata a filo diritto e giunto chiuso.

Completo di sanitari (n° 01 w.c., n° 01 bidet, n° 01 lavabo a colonna e n° 01 piatto doccia), rubinetteria e boiler elettrico.

**L'angolo cottura** viene rivestito con piastrelle (lo spazio fra base e i pensili).

**Soluzione "chiavi in mano"** dotata di: porte interne, infissi in PVC compresi di vetro camera, ceramica in gres-porcellanato, sanitari e rubinetteria, boiler elettrico, impianto idrico, elettrico e fognario (sotto traccia).

Una delle domande più frequenti che la Committenza ci rivolge riguarda il posizionamento di case mobili prefabbricate su terreni non edificabili (o agricoli).

A tal proposito riteniamo opportuno chiarire che:

**le case mobili di nostra produzione, aventi caratteristiche analoghe alle roulotte per altezza, lunghezza, larghezza e peso, sono omologate in origine per la circolazione su strada pubblica, perciò munite di carrello, targa e Carta di Circolazione.**



*N.B. Solo in caso di richiesta espressa dell'acquirente, le stesse possono essere fornite prive di tale certificazione, ove ritenuta non necessaria perchè da destinare a collocazione fissa, in osservanza della normativa riguardante gli interventi di nuova costruzione, quindi di regolare Permesso di Costruire.*



**I tempi di realizzazione** sono proporzionali alle dimensioni e alle complessità della struttura prescelta. Vi assicuriamo la consegna entro 60/90 giorni dalla conferma d'ordine.

**L'opera di montaggio** viene effettuata dal nostro personale addetto. Per quanto riguarda il **trasporto** e la **trasferta** (ove prevista), costituiscono un costo aggiuntivo che verrà calcolato in base alla distanza del luogo di montaggio dalla nostra sede (provincia di Brindisi).

